



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Управа за аграрна плаћања -

Број: 404-02-30/2015-07

Датум: 05.11.2015. године

Булевар краља Александра 84, Београд

Предмет: измена конкурсне документације ЈН 11/2015, за набавку радова на санацији равних кровова наручиоца, Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Потенцијални понуђач је дана 04.11.2015. године је поставио следеће питање:

„У позицији 7 предмера, који се односи на партију 2 је наведено се хидрозолација изводи постављањем слоја геотекстила $Q=300g/m^2$ и ПВЦ хидроизолационе мембране типа SIKA FLEKS 11FC. Да ли је дошло до грешке, с обзиром да се SIKA FLEX 11C користи за заптивање пукотина? Да ли сте мислили на ПВЦ хидроизолациону мембрану типа SIKA PLAN 15G?“

Комисија је након прегледа конкурсне документације утврдила де је дошло до грешке и да уместо SIKA FLEX 11C, треба да стоји SIKA PLAN 15G, па је одлучила да изврши измену конкурсне документације на страни 27, поглавље VI (Образац понуде за партију 2), у табели у тачки 7. где уместо „ПВЦ хидроизолациона мембрана типа SIKA FLEKS 11FC“, треба да стоји „ПВЦ хидроизолациона мембрана типа SIKA PLAN 15G“.

У прилогу се налази измењена 27. страна конкурсне документације.

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац продужује рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 18.11.2015. године. Понуде се подnose на адресу наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд до 18.11.2015. године до 10:00 часова, непосредно или путем поште.

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену страну конкурсне документације одштапају и приложе као саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈА

6.	Израда залучених холкера.							
	Обрачун по m	m	150,00					
	Набавка и уградња лајсне за коју се вари мембрана(веза са постојећом изолацијом)	m	95,00					
7.	Набавка материјала и израда хидроизолације равних кровних, подних површина и тераса преко постојећих терацио плоча. Хидроизолација се изводи постављањем слоја геотекстила Q=300g/m ² и ПВЦ хидроизолационе мембране типа SIKА PLAN 15G (или одговарајућа), са обрадом свих карактеристичних детаља и продора, по препоруци произвођача са подизањем хидроизолације мин 30 cm од завршне коте равнoг крова уз зидове. На делу крова у површини од 30m ² налази се метална платформа на висини од 70 cm од крова. У цену урачунати отежане услове рада на овом делу.							
	Обрачун по m ² развијене површине	m ²	760,00					
8.	Пажљива демонтажа громобранске инсталације која је утопљена у битумен у спојници између плоча.							
	Обрачун по m	m	150,00					
9	Израда громобранске инсталације траком на бетонским плочама испод којих се постављају гумене подлошке са мерењем и извештајем о резултатима мерења							
	Обрачун по m	m	150,00					
10	Израда фасадне скеле са радном платформом и дизалицом за материјал. Висина на којој се изводе радови 15 m.							
	Обрачун паушално	паушал						
11	Демонтажа опшивке атике од поцинкованог лима ширине 30 cm и поновно враћање по завршетку изолације.							
	Обрачун по m	m	150,00					
12	Замена кишне вертикале ф110 која иде кроз објект. У цену урачунати отварањ зид(штемовање), замену вертикале, затварање гипсаним плочама и молерске радове.							
	Обрачун по m	m	15,00					
УКУПНО:								